

O - Desativação da Atividade

O planejamento da operação de descomissionamento abrange aspectos de engenharia, segurança, economia, análise das condições ambientais e a obtenção de autorização das autoridades legais para execução da operação, em concordância com a legislação vigente.

Desta forma, a desativação do Campo de Marlim Leste deverá incluir operações de fechamento e desativação dos poços, remoção das linhas de ancoragem e abandono dos seus pontos fixos, abandono das linhas rígidas e flexíveis, remoção de produtos e resíduos perigosos, transporte de equipamentos e unidades integrantes do sistema de produção, caracterização das condições locais no caso de abandono de estruturas no local da atividade e destinação do FPSO Cidade de Niterói.

As premissas principais para a desativação do FPSO Cidade de Niterói e do sistema submarino de produção do Módulo II do Campo de Marlim Leste são apresentadas no Projeto de Desativação (item II.7.6, deste EIA), à luz das considerações legais e tecnológicas ora vigentes.

Com base na experiência de desativação em outros locais e nas tendências atuais, a PETROBRAS reavaliará o projeto periodicamente considerando as evoluções legais e tecnológicas.