

Tempo estimado para deslocamento dos equipamentos para campo de PMLZ-1, na Bacia de Santos

Os demonstrativos dos tempos de mobilização de equipamentos para o atendimento de emergência no bloco encontram-se a seguir:

Tempo previsto para mobilização de equipamentos proveniente do Terminal de São Sebastião até Merluza:

Distância de Terminal de São Sebastião a PMLZ-1	165 Km
Tempo para acionamento e liberação do convés	01:00 h
Tempo para carregamento dos equipamentos	01:00 h
Tempo de navegação até PMLZ-1 a 12 nós	07:25 h
Tempo total até o local da emergência	09:25 h

Tempo previsto para deslocamento de equipamentos provenientes do Terminal Multiportos (RJ) até a PMLZ:

Distância do Terminal Multiportos até o PMLZ-1	336 Km
Tempo de descarregamento das carretas e carregamento do rebocador	02:00 h
Tempo de navegação até o PMLZ-1 a 12 nós	15:07 h
Tempo total até o local da emergência	17:07 h

Tempo previsto para deslocamento de equipamentos provenientes do CDA-Sul até a PMLZ:

Distância do Terminal Imbetiba até o PMLZ-1	390 Km
Tempo de descarregamento das carretas e carregamento do rebocador	02:00 h
Tempo de navegação até o PMLZ-1 a 12 nós	17:34 h
Tempo total até o local da emergência	19:32 h

Tempo previsto para disponibilização de equipamentos provenientes do Campos de Coral e Estrela do Mar até a PMLZ:

Distância de Coral e Estrela do Mar até PMLZ-1	228 Km
Tempo para acionamento e liberação do convés	01:00 h
Tempo para carregamento dos equipamentos	01:00 h
Tempo de navegação até o PMLZ-1 a 12 nós	10:15 h
Tempo total até o local da emergência	12:15 h